



Diep penetrerende thixotrope diepgrondering.

Toepassing

- Silicaatpleister
- Cementpleister
- Kalk-cementpleister
- Beton
- Schoon metselwerk (zuigende steen)
- Oude lagen op basis van cement of silicaatverven
- Gipsplaat
- Binnen en buiten

Eigenschappen

- Thixotroop (Gel)
- Spat niet
- Hoog indringingsvermogen
- Diepte- en oppervlakte verstevigende werking
- Zuiging regulerend
- Waterdampdoorlatend
- Emissie-arm, oplosmiddel-, weekmakervrij
- TUV getest op schadelijke stoffen

Product

Bindmiddelbasis: Anorganische polymere dispersie

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 2 - 5 m² per ltr afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Dichtheid: Ca. 1,00 g/cm³

Verdunning: Gebruiksklaar kan tot max 5% verdund worden met schoon drinkwater

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol of spuit.



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Max. RV 85%.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaar: Na ca. 12 uur
Al naar gelang de hoeveelheid die is aangebracht.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog (max. 5%), spanningsvrij, draagkrachtig zijn.

Nieuwe pleisterlagen

Südwest ThixGrund opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Oude pleisterlagen

Het gehele oppervlak waar nodig reinigen.

Südwest ThixGrund opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Beton

Eventuele lossinglagen of slikschil verwijderen.

Südwest ThixGrund opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Schoon metselwerk (zuigende steen)

Voegen dienen winddroog te zijn.

Eventuele calcium- en/of zoutuitbloedingen verwijderen.

Door fluateren en naspoelen met schoon water.

Na drogen, Südwest ThixGrund opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Oude filmvormende dispersie muurverven

Niet goed hechtende lagen verwijderen.

Südwest ThixGrund opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Hechting testen op de betreffende muurverven

Bijzondere aanwijzing

Werking testen middels een proefvlak.

Zo kan ook het exacte verbruik worden achterhaald.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
28-5-2024.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T